



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม  
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว อบต.แห่งใหม่

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว, เสริมดิน, พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ราคากลางจำนวนเงิน ๑,๖๔๒,๙๖๗.๙๙ บาท(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

สมเกียรติ พิทักษ์  
( นายสมเกียรติ พิทักษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ  
 อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ  
 ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00  
 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,642,802.20 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,642,967.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พูนทรัพย์ พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.2 อุดลย์ สุจริตนี้ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 อีรศานต์ ธรรมโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการ

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:24:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและรางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ลำไทร อำเภอ หนองปรือ จังหวัด ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกำแพงกันดิน		รวม					851,425.86	
2	งานก่อสร้างรั้ว		รวม					129,802.27	
3	งานก่อสร้างประตูรั้ว		รวม					9,296.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,259,365.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:33:47

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและวางระบายน้ำ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลำเภอลม อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด วัฒนานคร อยุธยา พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๒.๘๐ เมตร และก่อสร้างวางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การจ้างงาน(93.14.18.00 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเภอลม / องค์การบริหารส่วนตำบลลำเภอลม  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างป้าย		รวม					35,222.50	
5	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ		รวม					233,618.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,259,365.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,259,365.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนทรัพย์ พิทักษ์  
 04 มกราคม 2566 15:33:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกำแพงกันดิน								
	กำแพงกันดิน								
	- เสาค้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 22 ซม.ยาว 10 เมตร	160.000	ทอน	2,350.00	376,000.00	300.00	48,000.00	424,000.00	
	ผนังกันดิน คสล. หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Tube)	33.000	ลบ.ม.	1,869.16	61,682.28	306.00	10,098.00	71,780.28	
	- ไม้แบบ	132.000	ลบ.ฟ.	256.56	33,865.92	133.00	17,556.00	51,421.92	
	- เหล็ก RB9 SR24	2.470	ตัน	26,972.26	66,621.48	4,100.00	10,127.00	76,748.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.000	กก.	54.49	3,759.81	10.00	690.00	4,449.81	
	- ท่อ PVC	68.000	เมตร	287.19	19,528.92	30.00	2,040.00	21,568.92	
	คาน B1 และ B2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cube)	13.450	ลบ.ม.	1,869.16	25,140.20	306.00	4,115.70	29,255.90	
	- ไม้แบบ	141.000	ลบ.ฟ.	256.56	36,174.96	133.00	18,753.00	54,927.96	

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:33:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก RB6 SR24	.300	ตัน	27,002.36	8,100.70	4,100.00	1,230.00	9,330.71	
	- เหล็ก DB16 SD40	2.300	ตัน	27,009.63	62,122.14	3,300.00	7,590.00	69,712.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.000	กก.	54.49	4,195.73	10.00	770.00	4,965.73	
	- ดินถม	100.000	ลบ.ม.	233.64	23,364.00	99.00	9,900.00	33,264.00	
	รวมค่างานกำแพงกันดิน	-	-	88,215.50	720,556.14	12,827.00	130,869.70	851,425.86	
	งานก่อสร้างรั้ว								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (cube)	2.500	ลบ.ม.	1,869.16	4,672.90	306.00	765.00	5,437.90	
	- ไม้แบบ	27.000	ลบ.พ.	256.56	6,927.12	133.00	3,591.00	10,518.12	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	.135	ตัน	27,002.36	3,645.31	4,100.00	553.50	4,198.82	
	- เหล็ก DB 12 SD40	.365	ตัน	25,775.98	9,408.23	3,300.00	1,204.50	10,612.73	
- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	70.000	ท่อน	205.61	14,392.70	265.00	18,550.00	32,942.70		

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:33:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมันเหล็ก	42.000	ตร.ม.	58.00	2,436.00	38.00	1,596.00	4,032.00	
	- ก่ออิฐ บล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	83.000	ตร.ม.	85.00	7,055.00	65.00	5,395.00	12,450.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	166.000	ตร.ม.	75.00	12,450.00	82.00	13,612.00	26,062.00	
	- บัวปูนปั้น	116.000	เมตร	65.00	7,540.00	60.00	6,960.00	14,500.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100 %	116.000	ตร.ม.	44.00	5,104.00	34.00	3,944.00	9,048.00	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างรั้ว</b>	-	-	55,436.67	73,631.26	8,383.00	56,171.00	129,802.27	
<b>3</b>	<b>งานก่อสร้างประตูรั้ว</b>								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	12.000	ท่อน	205.61	2,467.32	61.80	741.60	3,208.92	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 2" ยาว 6 เมตร	5.000	ท่อน	359.71	1,798.55	108.12	540.60	2,339.15	
	- ล้อเหล็กประตูเลื่อน พร้อมรางเลื่อน	1.000	set	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:33:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน	13.000	ตร.ม.	58.00	754.00	38.00	494.00	1,248.00	
	รวมค่างานก่อสร้างประตูรั้ว	-	-	2,623.32	7,019.87	707.92	2,276.20	9,296.07	
4	งานก่อสร้างป้าย								
	- ก่ออิฐบล็อก	11.000	ตร.ม.	85.00	935.00	65.00	715.00	1,650.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	22.000	ตร.ม.	75.00	1,650.00	82.00	1,804.00	3,454.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 %	22.000	ตร.ม.	44.00	968.00	34.00	748.00	1,716.00	
	- บัวปูนปั้น	14.000	เมตร	65.00	910.00	60.00	840.00	1,750.00	
	- ตราสัญลักษณ์วัสดุสแตนเลสกัดลายทำสี	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00	
	- ป้ายบุหินแกรนิตดำ กัดกรดตัวหนังสือ ทาสีทอง	8.500	ตร.ม.	2,500.00	21,250.00	265.00	2,252.50	23,502.50	
	รวมค่างานก่อสร้างป้าย	-	-	5,769.00	28,713.00	656.00	6,509.50	35,222.50	
5	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ								

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:33:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายถม	5.000	ลบ.ม.	383.18	1,915.90	99.00	495.00	2,410.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	10.000	ลบ.ม.	1,869.16	18,691.60	306.00	3,060.00	21,751.60	
	- เหล็ก RB 6 SR24	.040	ตัน	27,002.36	1,080.09	4,100.00	164.00	1,244.09	
	- เหล็ก RB 9 SR24	.700	ตัน	26,972.26	18,880.58	4,100.00	2,870.00	21,750.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.000	กก.	54.49	1,253.27	10.00	230.00	1,483.27	
	- ไม้แบบ	88.000	ลบ.พ.	256.56	22,577.28	133.00	11,704.00	34,281.28	
	- เหล็ก Flat Bar 2" ทน 4 มม. (น้ำหนัก 10.60 กก./ทอน)	170.000	ทอน	423.15	71,935.50	127.20	21,624.00	93,559.50	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (น้ำหนัก 18.36 กก./ทอน)	30.000	ทอน	592.66	17,779.80	220.32	6,609.60	24,389.40	
	- ทาสีน้ำมันเหล็ก	138.000	ตร.ม.	58.00	8,004.00	38.00	5,244.00	13,248.00	
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร	3.000	บ่อ	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
	รวมค่างานก่อสร้างวางระบายน้ำ	-	-	62,611.82	177,118.02	10,633.52	56,500.60	233,618.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,259,365.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและรางระบายน้ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร

และก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๕.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่)

สำนักงาน

อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามโก้ / องค์การบริหารส่วนตำบลสามโก้

เมื่อรับที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกำแพงกันดิน		รวม					851,425.86	
2	งานก่อสร้างรั้ว		รวม					129,802.27	
3	งานก่อสร้างประตูรั้ว		รวม					9,296.07	
4	งานก่อสร้างป้าย		รวม					35,222.50	
5	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ		รวม					233,618.62	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>							<b>1,259,365.32</b>	
1	งานกำแพงกันดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กำแพงกันดิน		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 22 ซม.ยาว 10 เมตร	160.000	ท่อน	2,350.00	376,000.00	300.00	48,000.00	424,000.00	
	ผนังกันดิน คลส.หนา 0.10 ม.		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Tube)	33.000	ลบ.ม.	1,869.16	61,682.28	306.00	10,098.00	71,780.28	
	- ไม้แบบ	132.000	ลบ.พ.	256.56	33,865.92	133.00	17,556.00	51,421.92	
	- เหล็ก RB9 SR24	2,470	ตัน	26,972.26	66,621.48	4,100.00	10,127.00	76,748.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.000	กก.	54.49	3,759.81	10.00	690.00	4,449.81	
	- ท่อ PVC	68.000	เมตร	287.19	19,528.92	30.00	2,040.00	21,568.92	
	คาน B1 และ B2		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cube)	13,450	ลบ.ม.	1,869.16	25,140.20	306.00	4,115.70	29,255.90	
	- ไม้แบบ	141.000	ลบ.พ.	256.56	36,174.96	133.00	18,753.00	54,927.96	
	- เหล็ก RB6 SR24	0.300	ตัน	27,002.36	8,100.70	4,100.00	1,230.00	9,330.71	
	- เหล็ก DB16 SD40	2.300	ตัน	27,009.63	62,122.14	3,300.00	7,590.00	69,712.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.000	กก.	54.49	4,195.73	10.00	770.00	4,965.73	
	- ดินถม	100.000	ลบ.ม.	233.64	23,364.00	99.00	9,900.00	33,264.00	
	รวมค่างานกำแพงกันดิน		- -	88,215.50	720,556.14	12,827.00	130,869.70	851,425.86	
2	งานก่อสร้างรั้ว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (cube)	2.500	ลบ.ม.	1,869.16	4,672.90	306.00	765.00	5,437.90	
	- ไม้แบบ	27.000	ลบ.พ.	256.56	6,927.12	133.00	3,591.00	10,518.12	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	0.135	ตัน	27,002.36	3,645.31	4,100.00	553.50	4,198.82	
	- เหล็ก DB 12 SD40	0.365	ตัน	25,775.98	9,408.23	3,300.00	1,204.50	10,612.73	
	- ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	70.000	ท่อน	205.61	14,392.70	265.00	18,550.00	32,942.70	
	- พาสตินันเหล็ก	42.000	ตร.ม.	58.00	2,436.00	38.00	1,596.00	4,032.00	

	- ก่ออิฐ บล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	83.000 ตร.ม.	85.00	7,055.00	65.00	5,395.00	12,450.00
	- ฉาบปูนเรียบ	166.000 ตร.ม.	75.00	12,450.00	82.00	13,612.00	26,062.00
	- บัวปูนปั้น	116.000 เมตร	65.00	7,540.00	60.00	6,960.00	14,500.00
	- สีน้ำอะคริลิก 100 %	116.000 ตร.ม.	44.00	5,104.00	34.00	3,944.00	9,048.00
	รวมค่างานก่อสร้างทั่วไป	- -	55,436.67	73,631.26	8,383.00	56,171.00	129,802.27
3	งานก่อสร้างประตูรั้ว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนไฟ 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	12.000 ฟุต	205.61	2,467.32	61.80	741.60	3,208.92
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนไฟ 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 2" ยาว 6 เมตร	5.000 ฟุต	359.71	1,798.55	108.12	540.60	2,339.15
	- ล้อเหล็กประตูเลื่อน พร้อมรางเลื่อน	1.000 set	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
	- สนิ่วมัน	13.000 ตร.ม.	58.00	754.00	38.00	494.00	1,248.00
	รวมค่างานก่อสร้างประตูรั้ว	- -	2,623.32	7,019.87	707.92	2,276.20	9,296.07
4	งานก่อสร้างป้าย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ก่ออิฐบล็อก	11.000 ตร.ม.	85.00	935.00	65.00	715.00	1,650.00
	- ฉาบปูนเรียบ	22.000 ตร.ม.	75.00	1,650.00	82.00	1,804.00	3,454.00
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 %	22.000 ตร.ม.	44.00	968.00	34.00	748.00	1,716.00
	- บัวปูนปั้น	14.000 เมตร	65.00	910.00	60.00	840.00	1,750.00
	- ทรายลึกลับชนิดพิเศษทนแดดทนน้ำ	1.000 L.S	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- ป้ายยูนิแมกชนิดดำ กัดกรดตัวหนังสือ ทาสีทอง	8.500 ตร.ม.	2,500.00	21,250.00	265.00	2,252.50	23,502.50
	รวมค่างานก่อสร้างป้าย	- -	5,769.00	28,713.00	656.00	6,509.50	35,222.50
5	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานทรายถม	5.000 ลบ.ม.	383.18	1,915.90	99.00	495.00	2,410.90
	- คอนกรีตโครงสร้าง	10.000 ลบ.ม.	1,869.16	18,691.60	306.00	3,060.00	21,751.60
	- เหล็ก RB 6 SR24	0.040 ตัน	27,002.36	1,080.09	4,100.00	164.00	1,244.09
	- เหล็ก RB 9 SR24	0.700 ตัน	26,972.26	18,880.58	4,100.00	2,870.00	21,750.58
	- ลวดผูกเหล็ก	23.000 กก.	54.49	1,253.27	10.00	230.00	1,483.27
	- ไม้แบบ	88.000 ลบ.ฟ.	256.56	22,577.28	133.00	11,704.00	34,281.28
	- เหล็ก Flat Bar 2" ทนไฟ 4 มม. (น้ำหนัก 10.60 กก./ฟุต)	170.000 ฟุต	423.15	71,935.50	127.20	21,624.00	93,559.50
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (น้ำหนัก 18.36 กก./ฟุต)	30.000 ฟุต	592.66	17,779.80	220.32	6,609.60	24,389.40
	- ทาสีน้ำมันเหล็ก	138.000 ตร.ม.	58.00	8,004.00	38.00	5,244.00	13,248.00
	- ปอพิท คลอ. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร	3.000 ไร่	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00
	รวมค่างานก่อสร้างรางระบายน้ำ	- -	62,611.82	177,118.02	10,633.52	56,500.60	233,618.62


## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่)	ตำบล	อำเภอ
แบบเลขที่	1	อำเภอ	จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




( อุดลย์ สุขรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( พุนทรัพย์ พิทักษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ชีรศานดี ธรรมโชติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:36:10

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและรางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ตำบล สี่เป่าส้ม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและรางระบายน้ำ	1,259,365.32	1.3046	1,642,967.99	
รวมค่าก่อสร้าง				1,642,967.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,642,967.99 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,642,967.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและวางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างวางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ตำบล อำเภอ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,642,967.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,642,967.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,642,967.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:36:10

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร	
	พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างวางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ
	ลำปาง	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	1	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่	

( พุทธิพงษ์ พิทักษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อุดลย สุขรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อธิศานต์ ธรรมโชติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธิพงษ์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:36:46

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๐๖.๘๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวรวม ๘๙.๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว,เสริมดิน,พร้อมวางท่อระบายน้ำ(รอบอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่) ตำบล สี่แภาลม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่	1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสี่แภาลม องค์การบริหารส่วนตำบลสี่แภาลม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างกำแพงกันดิน รั้ว ประตูรั้ว ป้ายและรางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,642,967.99 บาท	1,642,967.99	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ .....) )	1,642,967.99	

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:36:46