



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม

เรื่อง ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตูความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๒๓,๓๖๙.๐๗ บาท(สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการฯดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

สมเกียรติ พิทักษ์

(นายสมเกียรติ พิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเภาลุ่ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลม / องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,223,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,223,369.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พูนทรัพย์ พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.2 อุดลย์ สุจริตนี้ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 อีร์ศานต์ ธรรมโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการ

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:46:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สำเภาสลิม ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน (93,14,18,00) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาสลิม / องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาสลิม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน		รวม					1,498,468.30	
2	งานกำแพงกันดิน		รวม					780,115.61	
3	งานก่อสร้างรั้ว		รวม					150,067.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,473,995.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน								
	- ดินลูกรังถมที่	3,010.000	ลบ.ม.	350.47	1,054,914.70	147.36	443,553.60	1,498,468.30	
	รวมค่างานถมดิน	-	-	350.47	1,054,914.70	147.36	443,553.60	1,498,468.30	
2	งานกำแพงกันดิน								
	กำแพงกันดิน								
	- เสาค้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 22 ซม.ยาว 10 เมตร	119.000	ท่อน	2,350.00	279,650.00	300.00	35,700.00	315,350.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 22 ซม.ยาว 6 เมตร	58.000	ท่อน	1,500.00	87,000.00	250.00	14,500.00	101,500.00	
	ผนังกันดิน คสล. หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Tube)	29.000	ลบ.ม.	1,869.16	54,205.64	306.00	8,874.00	63,079.64	
	- ไม้แบบ	114.000	ลบ.พ.	256.56	29,247.84	133.00	15,162.00	44,409.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB9 SR24	2.140	ตัน	26,972.26	57,720.63	4,100.00	8,774.00	66,494.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	64.130	กก.	54.49	3,494.44	10.00	641.30	4,135.74	
	- ท่อ PVC	57.000	เมตร	287.19	16,369.83	30.00	1,710.00	18,079.83	
	คาน B1 และ B2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cube)	13.110	ลบ.ม.	1,869.16	24,504.68	306.00	4,011.66	28,516.35	
	- ไม้แบบ	144.000	ลบ.พ.	256.56	36,944.64	133.00	19,152.00	56,096.64	
	- เหล็ก RB6 SR24	.290	ตัน	27,002.36	7,830.68	4,100.00	1,189.00	9,019.68	
	- เหล็ก DB16 SD40	2.260	ตัน	27,009.63	61,041.76	3,300.00	7,458.00	68,499.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.500	กก.	54.49	4,168.48	10.00	765.00	4,933.49	
	รวมค่างานกำแพงกันดิน	-	-	89,481.86	662,178.62	12,978.00	117,936.96	780,115.61	
3	งานก่อสร้างรั้ว								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (cube)	3.000	ลบ.ม.	1,869.16	5,607.48	306.00	918.00	6,525.48	

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	31.000	ลบ.ฟ.	256.56	7,953.36	133.00	4,123.00	12,076.36	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	.100	ตัน	27,002.36	2,700.23	4,100.00	410.00	3,110.24	
	- เหล็ก DB 12 SD40	.381	ตัน	25,775.98	9,820.64	3,300.00	1,257.30	11,077.95	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	83.000	ท่อน	205.61	17,065.63	265.00	21,995.00	39,060.63	
	- ทาสีน้ำมันเหล็ก	49.800	ตร.ม.	58.00	2,888.40	38.00	1,892.40	4,780.80	
	- ก่ออิฐ บล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	93.600	ตร.ม.	85.00	7,956.00	80.00	7,488.00	15,444.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	187.200	ตร.ม.	75.00	14,040.00	82.00	15,350.40	29,390.40	
	- บัวปูนปั้น	112.000	เมตร	65.00	7,280.00	60.00	6,720.00	14,000.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100 %	187.200	ตร.ม.	44.00	8,236.80	34.00	6,364.80	14,601.60	
	รวมค่างานก่อสร้างรั้ว	-	-	55,436.67	83,548.54	8,398.00	66,518.90	150,067.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างประตูรั้ว								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	11.000	ทอน	205.61	2,261.71	61.80	679.80	2,941.51	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2" x 2" ยาว 6 เมตร	6.000	ทอน	359.71	2,158.26	108.12	648.72	2,806.98	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	1.000	ทอน	432.40	432.40	130.00	130.00	562.40	
	- ล้อเหล็กประตูพร้อม บานพับหูเหล็ก	1.000	set	1,850.00	1,850.00	500.00	500.00	2,350.00	
	- สีนํ้ามัน	13.500	ตร.ม.	58.00	783.00	38.00	513.00	1,296.00	
	รวมค่างานก่อสร้างประตูรั้ว	-	-	2,905.72	7,485.37	837.92	2,471.52	9,956.89	
5	งานก่อสร้างป้าย								
	- ก่ออิฐบล็อก	11.000	ตร.ม.	85.00	935.00	80.00	880.00	1,815.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	22.000	ตร.ม.	75.00	1,650.00	82.00	1,804.00	3,454.00	

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 %	22.000	ตร.ม.	44.00	968.00	34.00	748.00	1,716.00	
	- บัวปูนปั้น	14.000	เมตร	65.00	910.00	60.00	840.00	1,750.00	
	- ตราสัญลักษณ์วัสดุสแตนเลสกัดลายทำสี	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00	
	- ป้ายบุหินแกรนิตดำ กัดกรดตัวหนังสือ ทาสีทอง	8.500	ตร.ม.	2,500.00	21,250.00	265.00	2,252.50	23,502.50	
	รวมค่างานก่อสร้างป้าย	-	-	5,769.00	28,713.00	671.00	6,674.50	35,387.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,473,995.76	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู		
สถานที่ก่อสร้าง	ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง
แบบเลขที่	๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู	ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อดุลย์ สุขรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พุนทรัพย์ พิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อีร์ศานดี ธรรมโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:52:21

3	งานก่อสร้างรั้ว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (cube)	3.000 ลบ.ม.	1,869.16	5,607.48	306.00	918.00	6,525.48
	- ไม้แบบ	31.000 ลบ.ฟ.	256.56	7,953.36	133.00	4,123.00	12,076.36
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	0.100 ตัน	27,002.36	2,700.23	4,100.00	410.00	3,110.24
	- เหล็ก DB 12 SD40	0.381 ตัน	25,775.98	9,820.64	3,300.00	1,257.30	11,077.95
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	83.000 ท่อน	205.61	17,065.63	265.00	21,995.00	39,060.63
	- ทาสีน้ำมันเหล็ก	49.800 ตร.ม.	58.00	2,888.40	38.00	1,892.40	4,780.80
	- ก่ออิฐ บล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	93.600 ตร.ม.	85.00	7,956.00	80.00	7,488.00	15,444.00
	- ฉาบปูนเรียบ	187.200 ตร.ม.	75.00	14,040.00	82.00	15,350.40	29,390.40
	- บัวปูนปั้น	112.000 เมตร	65.00	7,280.00	60.00	6,720.00	14,000.00
	- สีนํ้าอะคริลิก 100 %	187.200 ตร.ม.	44.00	8,236.80	34.00	6,364.80	14,601.60
	รวมค่างานก่อสร้างรั้ว	- -	55,436.67	83,548.54	8,398.00	66,518.90	150,067.46
4	งานก่อสร้างประตูรั้ว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	11.000 ท่อน	205.61	2,261.71	61.80	679.80	2,941.51
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2 มม. ขนาด 1 1/2" x 2" ยาว 6 เมตร	6.000 ท่อน	359.71	2,158.26	108.12	648.72	2,806.98
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	1.000 ท่อน	432.40	432.40	130.00	130.00	562.40
	- ล้อเหล็กประตูพร้อม บานพับเหล็ก	1.000 set	1,850.00	1,850.00	500.00	500.00	2,350.00
	- สีนํ้ามัน	13.500 ตร.ม.	58.00	783.00	38.00	513.00	1,296.00
	รวมค่างานก่อสร้างประตูรั้ว	- -	2,905.72	7,485.37	837.92	2,471.52	9,956.89
5	งานก่อสร้างป้าย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ก่ออิฐบล็อก	11.000 ตร.ม.	85.00	935.00	80.00	880.00	1,815.00
	- ฉาบปูนเรียบ	22.000 ตร.ม.	75.00	1,650.00	82.00	1,804.00	3,454.00
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 %	22.000 ตร.ม.	44.00	968.00	34.00	748.00	1,716.00
	- บัวปูนปั้น	14.000 เมตร	65.00	910.00	60.00	840.00	1,750.00
	- ตราสัญลักษณ์วัดคุณแดนเกษตรศาสตร์	1.000 L.S	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- ป้ายหินแกรนิตดำ กัดกรดตัวหนังสือ ทาสีทอง	8.500 ตร.ม.	2,500.00	21,250.00	265.00	2,252.50	23,502.50
	รวมค่างานก่อสร้างป้าย	- -	5,769.00	28,713.00	671.00	6,674.50	35,387.50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู
สถานที่ก่อสร้าง	ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้าย	2,473,995.76	1.3029	3,223,369.07	
รวมค่าก่อสร้าง				3,223,369.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,223,369.07 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,223,369.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู
สถานที่ก่อสร้าง	ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ตำบล สี่แยก อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม / องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,223,369.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,223,369.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,223,369.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:52:21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู
 ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร
 ตำบล อำเภอ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 1


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (อดุลย์ สุขรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (พุนทรัพย์ พิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (อีร์ศานต์ ธรรมโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุนทรัพย์ พิทักษ์

04 มกราคม 2566 15:52:59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู		
สถานที่ก่อสร้าง	ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบล สำเภาลม อุดมฤๅ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่	ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและประตู ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	๑		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถมดิน ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้าย จำนวน 1.000 หลังละ 3,223,369.07 บาท	3,223,369.07	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์))	3,223,369.07	