

ประกาศเทศบาลตำบลสำเภาล่ม

เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่๗ (ซอยคลองคูจาม ๙) กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ เมตร พร้อมรื้อพื้น คสล.เดิมออก ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่๗ (ซอยคลองคูจาม ๙) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ เมตร พร้อมรื้อพื้น คสล.เดิมออก ตามแบบรูปรายการละเอียดของกองช่าง เทศบาลตำบลสำเภาล่ม กำหนด ราคากลาง ๕๐๙,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการ จัดจ้างโครงการฯดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

สมเกียรติ พิทักษ์

(นายสมเกียรติ พิทักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสำเภาล่ม

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่๗ (ซอยคลองคูจาม ๙) ตำบลสำเภาล่ม

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่๗ (ซอยคลองคูจาม ๙) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ เมตร พร้อมรื้อพื้น คสล.เดิมออก ตามแบบกองช่าง เทศบาลตำบลสำเภาล่ม กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๐๙,๖๐๐.-บาท

๖. บัญชีราคากลาง(อ้างอิง)

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศกร อินทชิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายมานิจ โตเหล็ก ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) กรรมการ

๗.๓ นายอดุลย์ สุขรัตนี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอยคลองคูจาม9) ตำบลสำเภาล่ม

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594.00 เมตร พร้อมรื้อพื้น คสล.เดิมออก

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสำเภาล่ม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	FACTOR หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	669.36	1.89	1,265.09	1.3624	2.57	1,723.56
2	งานรื้อพื้นทางเดิม	ตร.ม.	576.00	76.17	43,873.92	1.3624	103.77	59,773.83
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	576.00	11.27	6,491.52	1.3624	15.35	8,844.05
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต(ทรายหยาบบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	29.38	532.60	15,647.79	1.3624	725.61	21,318.55
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	576.00	405.89	233,792.64	1.3624	552.98	318,519.09
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	51.00	96.22	4,907.22	1.3624	131.09	6,685.60
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	17.82	21.08	375.65	1.3624	28.72	511.78
8	งานฝาท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	ม.	20.00	780.25	15,605.00	1.3624	1,063.01	21,260.25
9	งานทรายถมหลังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.	ลบ.ม.	158.40	328.96	52,107.26	1.3624	448.18	70,990.94
							รวม	509,627.64
							ปรับยอด	509,600.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	374,066.09
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTR	=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศกร อินทรชิต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิจ โตเหล็ก)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดุลย์ สุขรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา